

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MUR DE CLOTURE CENTRE DE SANTE A KIMBANSEKE

N°	DESIGNATION	UNITE	QNTÉ	PU \$us	PT\$us
I.	FONDATION				
I.1	Béton semelle	m3	2,75	150	412,5
I.2	Maçonnerie en moellons	m3	16,5	225	3712,5
I.3	Colonnes en B.A	m3	1,92	540	1036,8
	S/Total fondation				5161,8
II.	ELEVATION				
II.2	Maçonnerie blocs de 15	m2	144,3	25	3607,5
II.3	Colonnes en B.A	m3	3,8	540	2052
	S/Total élévation mur				5697,5
VARIANTE AVEC FONDATION EN BLOCS DE 15X20X40					
II.1	Fondation en blocs de 15	m2	82,44	25	2061
II.2	Crépissage	m2	82,44	5	412,2
	S/Total				2473,2
III	PORTAIL DE 3mX2,5	pce	1	600	600
TOTAL AVEC FONDATION EN MOELLONS					11459,3
TOTAL AVEC FONDATION EN BLOCS DE 15					8770,7

Ir Jans DUKI
Batiments & Travaux Publics

